

Objekt:

Rekonstrukcija cestnega priključka in ureditev pločnika v Rečici ob Paki

Projektantski popis

Številka načrta :

5695/18

Investitor:

Občina Šmartno ob Paki

Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki

REKAPITULACIJA

1.	GRADBENA DELA		0,00
2.	KABELSKI RAZVOD		0,00
3.	RAZDELILCI		0,00
4.	PREDELAVA NN OMREŽJA		0,00
5.	OSTALE STORITVE		0,00
6.	NEPREDVIDENA DELA (po vpisu v GD)	5% poz. 1-4	0,00

SKUPAJ : 0,00 €

Davek na dodano vrednost (22% DDV) : 0,00 €

SKUPAJ z DDV : 0,00 €

Opomba!

* V popisih so zajeta vsa potrebna, tudi pomožna in pripravljalna dela, vključno s potrebnim materialom in sredstvi za izdelavo - izvedbo posamezne postavke

Poz.	Naziv dela in materiala	kol	ME	Cena (Eur)	Skupaj (Eur)
1. GRADBENA DELA					
1.001	Zakoličba trase NN kablovoda in trase zaščitnih DWP cevi	230 m			
1.002	Izkop jarka globine 1.1 m in 0.4 m širine; zasutje z utrjevanjem po plasteh; povrnitev v obstoječe stanje	115 m			
1.003	Izkop jarka globine 1.1 m in 0.5 m širine; zasutje z utrjevanjem po plasteh; povrnitev v obstoječe stanje	115 m			
1.004	Zaščita kableske kanalizacije pri prečkanju povoznih površin - obbetoniranje cevi z betonom C 16/20 - 0,1m ³ /m ¹	35 m			
1.005	Dobava in vgradnja v izkopen jarek: DWP cev fi 110 mm	40 m			
1.006	Dobava in vgradnja v izkopen jarek: DWP cev fi 160 mm	225 m			
1.007	Dobava in vgradnja v izkopen jarek; pocinkan valjanec FeZn 25x4mm	230 m			
1.008	Dobava križna sponka 60x60 in izdelava križnih stikov	15 kos			
1.009	antikorozijska zaščita (bitumen)	1 kpl			
1.010	Dobava in vgradnja v izkopen rov; opozorilni trak	105 m			
1.011	izkop in izdelava stojnega mesta za tipski poliesterski podstavek za razdelilno omarico izdelava betonske podlage 0,5x1,2x0.1m z izkopom, zasipom, utrjevanjem in planiranjem.	1 kos			
				SKUPAJ:	0,00
2. KABELSKI RAZVOD (dobava in montaža/polaganje)					
2.001	kabel NAY2Y-J 4x150+1,5 mm ²	110 m		0,00	0,00
				SKUPAJ:	0,00
3. RAZDELILCI					
PS-RO (dobava in montaža)					
3.001	prostostoječa plastična enodelna omarica enakovredno kot npr. AFK5 dim. 785x1080x320, enokrilna vrata, visok podstavek, z MP, s strešico, ključavnico in z vgrajeno naslednjo opremo:	1 kos			
3.002	Zbiralični sistem 185mm/400A/dolžina 60cm, nosilci, prikritje, zbiralke	1 kpl			
3.003	Priključna sponka 35-150 mm ² , 3-pol., 185mm za zbiralke 12x5-30x10, 2T, 3T	1 kos			
3.004	Varovalni ločilnik, vel.00, M8, 160A, 3 polni za 185mm sestav, 150mm ² , priključek zgoraj/spodaj; varovalni vložki 3x160A	2 kos			

Poz.	Naziv dela in materiala	kol	ME	Cena (Eur)	Skupaj (Eur)
3.005	tipska ključavnica elektro	1	kos		
3.006	PEN zbiralka kpl z izolatorji	1	kpl		
3.007	napisne ploščice, oznake ter drobni in vezni material	1	kpl		
				SKUPAJ:	0,00
	RAZDELILCI			SKUPAJ:	0,00
4.	PREDELAVA NN OMREŽJA (dobava in montaža) Dela naročiti pri Elektro Celje, d.d.				
4.001	Odstranitev obstoječega betonskaga droga, v kompletu z demontažo nadzemnega NN kabla	1	kpl		
4.002	konzole za pritrnitev NN kabla na betonski drog	1	kpl		
4.003	prenapetostni odvodnik MOSIPO, In = 15 kA, pri prehodu NN kabla zemlja/zrak	4	kos		
4.004	Izdelava navezave na NN nadzemni kablovod s kablom NAY2Y-J 4x150+1,5 mm ² na NN betonskem drogu; priključni komplet, mehanska zaščita in pritrnitev	1	kpl		
4.005	Izdelava kabelskih končnikov in priključitev podzemnega kabla NAY2Y-J 4x150+1,5 mm ² v razdelilni omarici PS RO	1	kpl		
4.006	Ostali drobni in vezni material	5%			0,00
	PREDELAVA NN OMREŽJA			SKUPAJ:	0,00
5.	OSTALE STORITVE				
5.001	MERITVE ZAŠČITE PROTI UDARU ELEKTRIČNEGA TOKA, IZOLACIJSKE TRDNOSTI KABELSKIH VODNIKOV, GALVANSKIH POVEZAV KOVINSKIH MAS, PONIKALNE UPORNOSTI,	1	kpl		
5.002	NADZOR ELEKTRODISTRIBUCIJE IN STIKALNE MANIPULACIJE PRI PRIKLOPU OBJEKTA	1	kpl		
5.003	ZAKOLIČBA OBSTOJEČIH KOMUNALNIH VODOV	1	kpl		
5.004	GEODETSKI POSNETEK in IZDELAVA NAČRTA ZA VRIS V KATASTER GJI	1	kpl		
5.005	PROJEKTANTSKI NADZOR	1	kpl		
5.006	IZDELAVA PID	1	kpl		
				SKUPAJ:	0,00