

## VODOVODNA INSTALACIJA

### POPIS

#### VODOVODNA INSTALACIJA IZVEN OBJEKTA

**Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati dobavo in montažo elementov ter spojni in tesnilni material.**

1	IZVEDBA PRIKLOPA - na obstoječ javni vodovod NL DN100, vključno z: * zaustavitev delovanja primarnega vodovoda izdelava priklopa PE d50 na primarni vodovod preko navrnega oklepa z vrtljivim kolenom ter ventilom in ugradbeno garnituro ter samozaporno cestno kapo fi 125mm, vključno s potrebnimi fazonskimi kosi * vključno ves pritrdilni, vijačni in tesnilni material. * izkop in zasutje jarka za vodovod Op: dela se izvajajo pod nadzorom upravitelja vodovoda	kpl	1
2	IZVEDBA TIPSKEGA VODOMERNEGA JAŠKA S TIPSKIM POKROVOM Vodomerni termo jašek, tip 1x1" (za en vodomer) Kroglični ventil Vodomer DN25 Lovilec nesnage Kroglični ventil z izpustom * vključno ves pritrdilni, vijačni in tesnilni material. * izkop in zasutje za vodomerni jašek Op: dela se izvajajo pod nadzorom upravitelja vodovoda	kpl	1
3	IZVEDBA TIPSKEGA IZPUSTNEGA JAŠKA S TIPSKIM POKROVOM Tipski jašek, za cev PE d40 mm Kroglični ventil DN32 Izpustni ventil * vključno ves pritrdilni, vijačni in tesnilni material. * izkop in zasutje za vodomerni jašek Op: dela se izvajajo pod nadzorom upravitelja vodovoda	kpl	1
4	OPOZORILNI TRAK s kovinskim vložkom položen 40 cm nad temenom cevi, z napisom POZOR VODOVOD za detekcijo trase	m	70
5	OBVEŠČANJE Obveščanje javnosti o začasni zapori vodovodnega omrežja ter prekinitvi dobave vode na krajevno običajen način ter zapora in zavarovanje gradbišča na območju izvajanja del, skupaj s pridobitvijo potrebnega soglasja s strani prist. upravnega organa	kpl	1

## VODOVODNA INSTALACIJA

6	PE CEV Polietilenske cevi za vodovode po SIST ISO 4427, SIST EN 12201-2 ter STS-05/016, spajanje s čelnim varjenjem ali ustreznimi spojkami, cevi položene v izkopenem jarku na pripravljeno podlago, vključno ves potreben fazonski in pomožni material		
	d90 (zaščitna cev)	m	20
	PE100 RC d50	m	20
	d40	m	35
	d32	m	15
7	DEZINFEKCIJA  Dezinfekcija vod. omrežja, vključno dezinfekcijsko sredstvo ter izdaja potrdila o kakovosti vode na osnovi kem. analize		
		kpl	1
8	TLAČNI PREIZKUS s hladno vodo p=12 bar, komplet z izdelavo zapisnika		
		kpl	1
9	GEODETSKI POSNETEK Izdelava geodetskega posnetka položenega cevovoda ter vnos v podzemni kataster		
		kpl	1
10	Pripravljalna dela in zarisovanje, pregled, izpiranje cevovodov, armatur in naprav, zaključna dela	%	3

---

**SKUPAJ**

---